

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Communauté de Communes de de Damvillers Spincourt
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	2024_02_SCO
Date de mise en ligne :	Le vendredi 12 avril 2024 à 18:40:01
Date de clôture :	Le jeudi 23 mai 2024 à 12:00:00
Titre :	RELANCE LOT MARCHE CONSTRUCTION NEUVE GROUPE SCOLAIRE DE MANGIENNES
Descriptif :	Relance de plusieurs lots du projet déclarés infructueux.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[14/05/2024 à 14:58:26] Bonjour,
Concernant le lot 05:
Étanchéité végétalisée:
Sur support bois/béton, auriez vous un détail des relevés d'étanchéité (hauteur 15 cm) à réaliser?
Sur support bois : Auriez vous une coupe en travers de la galerie de liaison et du préau végétalisé crée (détail T03)?
Jonction entre les deux : Comment doit-on traiter la jonction entre les deux (étanchéité sur béton et étanchéité sur bois)?
Cordialement.

Questions / Réponses

[17/05/2024 09:24:51] Bonjour,

En réponse aux questions, relative au lot 5, d'une entreprise, les réponses de l'équipe de MOE sont les suivantes :

Sur support bois/béton, auriez vous un détail des relevés d'étanchéité (hauteur 15 cm) à réaliser?
DCE-10707 DE?TAILS - TOITURE GALERIE _ MOB _ CHEMINEE.pdf

Sur support bois : Auriez vous une coupe en travers de la galerie de liaison et du préau végétalisé crée (détail T03)?

Non, ce détail sera vu en EXE

Jonction entre les deux : Comment doit-on traiter la jonction entre les deux (étanchéité sur béton et étanchéité sur bois)?

Relevé d'étanchéité

Cordialement,

[14/05/2024 à 14:48:38] Bonjour,

Concernant le lot 05:

Photovoltaïque:

Le CCTP du lot 12 Electricité (attribué) indique que ce lot doit "la fourniture du procédé d'intégration [...] type SOPRASOLAR FIX EVO TILT CPP ou équivalent".

Le CCTP du lot 05 Couverture Etanchéité précise que "cette intégration est effectuée par l'entreprise ayant réalisé les travaux d'étanchéité".

Pouvez-vous nous confirmer le procédé qui à été présenté par l'électricien qui nous fournit ce système et le nombre de plots prévus?

Cordialement.

Questions / Réponses

[17/05/2024 14:50:30] Bonjour,

En réponse à la question, relative au lot 5, d'une entreprise, la réponse de l'équipe de MOE est la suivante :

"Le marché du lot 12 n'est pas encore notifié (attribué). Les mises au point auront lieu en phase de synthèse technique d'exécution.

Le lot 05 est responsable de l'étanchéité du couvert (garantie assurancielle).

La pose du supportage des panneaux est à la charge du lot 05 avec intégration des prestations d'étanchéité (compatibilité des matériaux support/étanchéité).

Le lot 12 Electricité aura la charge de fournir les supports compatibles avec les panneaux et le système d'étanchéité imposée, la pose des panneaux et leurs raccordements.

Le lot 05 devra mettre en œuvre les supports fournis suivant les préconisations de nombre et d'espacement du lot 12 Electricité.

Voir la pièce jointe : Extrait CCTP lot 12"

Cordialement,

</i>Fichier envoyé en pj : RELANCE LOT MARCHE CONSTRUCTION NEUVE GROUPE SCCOLAIRE DE MANGIENNES - Extrait CCTP lot 12.pdf</i>

[14/05/2024 à 14:33:25] Bonjour,

Concernant le lot 05 :

Cheneau à la nantaise :

Quelle finition souhaitez vous pour les chéneaux à la nantaise ?

Ce poste est indiqué "Pour mémoire" dans le DPGF, or les plans indiquent que les prestations du chéneau périphérique sont à la charge du présent lot. Est-ce une erreur ou faut-il préciser le nombre de ml dans le DPGF ?

Cordialement.

[17/05/2024 09:09:30] Bonjour,

En réponse à la question, relative au lot 5, d'une entreprise, la réponse de l'équipe de MOE est la suivante :

"La finition est en zinc comme précisé sur le détail D01.

Concernant la quantité indiquée en PM, il faut en effet compter 290 ml de créneaux, quantité à confirmer par l'entreprise."

Cordialement,

Questions / Réponses

[14/05/2024 à 14:29:19] Bonjour,

Concernant le lot 05:

Couverture froide:

Faut-il prévoir un régulateur de condensation sous les bacs de couverture?

Qui doit la grille anti volatiles en tête de bardage ?

Comment traiter la ventilation de la couverture au faitage lorsque la surface à ventiler impose une section supérieur à 400 cm² / ml (par exemple, au droit du bâtiment élémentaire) ?

Cordialement.

[17/05/2024 09:06:49] Bonjour,

En réponse à la question, relative au lot 5, d'une entreprise, la réponse de l'équipe de MOE est la suivante :

"Le marché du lot 12 n'est pas encore notifié (attribué). Les mises au point auront lieu en phase de synthèse technique d'exécution.

Le lot 05 est responsable de l'étanchéité du couvert (garantie assurancielle).

La pose du supportage des panneaux est à la charge du lot 05 avec intégration des prestations d'étanchéité (compatibilité des matériaux support/étanchéité).

Le lot 12 Electricité aura la charge de fournir les supports compatibles avec les panneaux et le système d'étanchéité imposée, la pose des panneaux et leurs raccordements.

Le lot 05 devra mettre en œuvre les supports fournis suivant les préconisations de nombre et d'espacement du lot 12 Electricité.

Voir la pièce jointe : Extrait CCTP lot 12"

Cordialement,

*
</i>Fichier envoyé en pj : RELANCE LOT MARCHE CONSTRUCTION NEUVE GROUPE SCCOLAIRE DE MANGIENNES - Extrait CCTP lot 12.pdf</i>*

[14/05/2024 à 14:22:42] Bonjour,

Concernant le lot 05:

Est-il possible d'ajouter une colonne quantité entreprise au DPGF ? Ou faut-il préciser les différences de quantité dans le mémoire technique?

Cordialement,

[17/05/2024 08:56:04] Bonjour,

En réponse à la question, relative au lot 5, d'une entreprise, la réponse de l'équipe de MOE est la suivante :

"Les quantités indiquées sont données à titre informatifs. L'entreprise est libre de créer une colonne pour mettre ses quantités calculées.

A préciser que le contrat sera global et forfaitaire."

Cordialement,

Questions / Réponses

[02/05/2024 à 15:27:18] Bonjour,
pour le lot 8 - menuiserie intérieure, poste 9, il faudrait nous donner des quantités et dimensions SVP. Le DPGF mentionne seulement "1 ensemble", impossible à chiffrer en l'état (pas non plus trouvé sur les plans)
Cdt

[03/05/2024 10:03:25] Bonjour,
Suite à demande l'équipe de maîtrise d'œuvre répond que :
"Le poste 9 correspond à l'écorché permettant de comprendre la composition d'un mur ossature bois.
Les dimensions de la réservation sont de 60 cm x 60 cm."
Cordialement