

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Vitry-le-François
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	2025TX0007
Date de mise en ligne :	Le mardi 03 juin 2025 à 12:14:04
Date de clôture :	Le vendredi 04 juillet 2025 à 12:00:00
Titre :	Création d'un Pumptrack et d'une dalle de Skatepark
Descriptif :	La collectivité souhaite créer un pumptrack en enrobé et une plateforme de skatepark en réutilisant des équipements existants. Ces installations doivent être conviviales, sécurisées et accessibles à tous, aussi bien pour la pratique que pour les spectateurs. Le projet doit s'intégrer harmonieusement dans son environnement avec des aménagements d'accès et de stationnement. L'objectif est de proposer un espace polyvalent, adapté aux pratiquants de tous niveaux (dès 3 ans) en BMX, skateboard, trottinette et roller.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[12/06/2025 à 15:09:54] Bonjour,
Vu l'importance du dossier et afin de fournir une réponse correctement étudiée, merci de reporter la date de remise des offres de 2 semaines.
Pour le lot 1 :
Prix 7.6 - Béton lisse : Finition glacis ? Non définie aux BPU et CCTP,
Prix 6.2 - Marquage au sol : Est-il possible de figer une largeur définie ?
Prix 3.3 - Tête de pont : 2 u sur plan / 1 u au DQE ?

Questions / Réponses

[16/06/2025 08:05:27] Bonjour,

Question 1 : Finition sur le béton

Glacis ou taloché-ferraillé fin : finition parfaitement lissée à la taloche mécanique ou à l'hélicoptère (matériel adapté), avec plusieurs passes successives afin d'obtenir une surface très fermée, uniforme, sans rugosité ni surfaçage poudreux.

Aspect final : lisse, non glissant mais sans aspérité, garantissant un roulement fluide pour les skateurs et autres pratiquants.

Aucun produit de cure ou de désactivant ne doit être appliqué en surface ni adjuvant dans le béton

Question 2 : marquage au sol

Largueur Lignes de guidage / ligne centrale :

? 5 cm (selon la visibilité et l'espace). couleur rouge ou bleu selon proposition de parcours et vert sur la zone novice

5 cm pour les lignes de guidage internes ou périphériques.

Largeur Ligne de départ / arrivée :

? plus marquée : 10 cm de large.

? Parfois d'un marquage "START" ou "FINISH" visible au sol.

Question 3 : tête de pont

Une erreur s'est glissée dans le DQE, ci-joint nouveau DQE avec la bonne quantité

Le Service des marchés publics

Questions / Réponses

[10/06/2025 à 09:46:25] Bonjour,

Compte-tenu du travail d'étude à réaliser et des partenariats à tisser, nous sollicitons de votre part un report de la date de remise des offres.

Un report au 15 juillet nous semble pertinent.

Merci de votre compréhension.

[16/06/2025 08:09:50] Bonjour,

La date de remise des offres est modifiée au 04 juillet 2025 à 12H00.

Bien cordialement,

Le Service des Marchés Publics