

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Département de l'Aube
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	25D0039
Date de mise en ligne :	Le lundi 01 septembre 2025 à 10:20:01
Date de clôture :	Le vendredi 14 novembre 2025 à 12:00:00
Titre :	Rénovation de la gendarmerie de Bar-sur-Seine
Descriptif :	Procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique Variantes libres autorisées et limitées à 1 par lot Délai global de 7 mois (dont 1 mois de période de préparation) 2 phases : Phase 1 : Moitié droite du bâtiment RDC et R+1 selon plan / Phase 2 : Moitié gauche du bâtiment RDC et R+1 selon plan

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[22/10/2025 à 15:53:15] Bonjour,

Avez-vous les différentes côtes des radiateurs existants qui sont à peindre pour établir un quantitatif exact SVP?
Bien à vous.

Questions / Réponses

[24/10/2025 10:08:28] Bonjour,

Suite à une question d'un candidat, vous trouverez la réponse ci-dessous :

Les quantitatifs des radiateurs sont précisés dans le CCTP ainsi que dans la DPGF. Les cotes nécessaires peuvent être relevées lors des visites sur site.

Si la visite obligatoire a déjà été effectuée, les candidats ont la possibilité d'en solliciter une nouvelle.

Sinon, les cotes seront communiquées à tous les candidats courant semaine prochaine sur le site xmarches.fr.

Cordialement,

Le service marchés

[20/10/2025 à 10:24:53] Bonjour,

Il n'y a pas de plans de coupe dans le DCE. Serait-il possible de les avoir ?

Bien cordialement.

[20/10/2025 14:31:43] Bonjour,

Suite à une question d'une entreprise, vous trouverez la réponse suivante :

Les seuls plans de coupe disponibles sont ceux présents dans le DCE : 04 DIAG STRUCTURE BET/croquis.

Cordialement,

Le service marchés

[30/09/2025 à 17:08:52] Bonjour,

Pour les postes de travail, les prises secourues doivent-elles être à détrompage, si oui doit-on prévoir les détrompeurs.

[08/10/2025 16:49:19] Bonjour,

Suite à une question d'une entreprise, vous trouverez la réponse ci-dessous :

- Non seulement des prises de couleur rouge afin de les identifier comme circuit secouru mais sans détrompage.

Cordialement,

Le service marchés

[30/09/2025 à 16:14:01] Bonjour,

Afin de dimensionner le CDC courants faibles, pouvez-vous préciser combien il y a-t-il de RJ45 par poste de travail sur goulotte

Questions / Réponses

[08/10/2025 16:47:57] Bonjour,

Suite à une question d'une entreprise, vous trouverez la réponse ci-dessous :

- 2 RJ45 fournies posées par les services de la gendarmerie (cheminement à prévoir par le lot électricité jusqu'à la baie de brassage située dans le couloir 3 cf. plan 006B – Lot 6 ELECTRICITE RDC V2 joint) page 24 CCTP

Cordialement,

Le service marchés

[30/09/2025 à 15:53:30] Bonjour,

Dans l'escalier logements et dans le couloir 4 faut il prévoir de l'éclairage de sécurité BAEH avec la télécommande correspondante

[08/10/2025 16:46:03] Bonjour,

Suite à une question d'une entreprise, vous trouverez la réponse ci-dessous :

- Oui les 6 éclairages de secours de l'escalier et la circulation 4 seront de type BAEH avec télécommande compatible et associée page 22 CCTP ; ligne 6.4.2.8 et 6.4.2.9 DPGF

Cordialement,

Le service marchés

[30/09/2025 à 15:34:36] Bonjour,

Sur les goulottes, combien de prises normales et secourues par poste devons nous prévoir

[08/10/2025 16:44:40] Bonjour,

Suite à une question d'une entreprise, vous trouverez la réponse ci-dessous :

- 38 postes non secourus et 7 postes secourus (1 poste = 4 PC 2P+T – et 2 emplacements pour RJ45 fournies posées par les services de la gendarmerie) plan RDC lot électricité ; page 25 CCTP ; lignes 6.4.4.0 et 6.4.4.1 DPGF

Cordialement,

Le service marchés

[30/09/2025 à 15:13:11] Bonjour,

Lot électricité

Combien faut il prévoir de projecteur extérieur et quel RAL

Faut il prévoir une liaison informatique pour la platine interphonie en extérieur

Questions / Réponses

[08/10/2025 16:43:21] Bonjour,

Suite à une question d'une entreprise, vous trouverez la réponse ci-dessous :

- 8 projecteurs sont à prévoir (3 sur la façade principale, 3 sur la façade postérieures 1 sur chaque pignon), de couleur beige page 20 CCTP ; ligne 6.4.2.5 DPGF

- oui un câble catégorie 6 sera à prévoir entre la baie de brassage et le portier téléphonique (fourreau enterré à la charge du lot gros œuvre) page 32 CCTP ; ligne 6.5.1.2 DPGF

Cordialement,

Le service marchés

[19/09/2025 à 15:09:05] Bonjour,

la rampe n'est pas visible sur les plans pdf et les plans DWG ne s'ouvrent pas,
cordialement,

[23/09/2025 09:53:47] Bonjour,

Suite à une question d'une entreprise, nous avons déposé un nouveau fichier zip concernant la rampe PMR. Nous y avons ajouté une version d'Autocad 2013 ainsi qu'un fichier d'envoi ZIP eTransmit.

Cordialement,

Le service marchés